COMUNE DI SAN MAURO LA BRUCA

PROVINCIA DI SALERNO

via Oberdan - cod fisc.84001670656 part.IVA.03588220651 e-mail sanmaurolabruca@libero.it tel. 0974974010 fax 0974974164

Prot. n. ……

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

OGGETTO: Lavori di Potenziamento e messa in sicurezza degli ambienti scolastici - Scuole media, elementare e materna.

PON “Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007-2013
Asse II – “Qualità per gli ambienti scolastici”
Obiettivo C

Località: San Mauro la Bruca

Committente: Amministrazione Comunale

ANALISI PREZZI

TAVOLA RL13

San Mauro La Bruca lì,

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
arch. Domenico Basile

Comune di San Mauro La Bruca
Provincia di Salerno

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Lavori di Potenziamento e messa in sicurezza degli ambienti scolastici - Scuole elementare e materna

COMMITTENTE: Amm.ne comunale di San Mauro La Bruca

San Mauro La Bruca, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	ANALISI DEI PREZZI			
Nr. 1 NP001	Posa in opera di protezione Murale Tr spess. mm 22, ignifuga classe 1 omologata dal ministero degli interni per uso enti pubblici, in schiuma soffice e compatta che garantisce l'as ... angoli pannello mis cm 200x130x2,2 di colore blu o rosso, comprensivo di colla, e quanto altro per rendere l'opera.			
	E L E M E N T I:			
	(L) Protezione murale m2	1,000	69,82	69,82
	(L) Operaio qualificato h	0,500	25,03	12,52
	(L) Operaio qualificato h	0,500	25,03	12,52
	Sommano euro			94,86
	Spese Generali 15% euro			14,23
	Sommano euro			109,09
	Utili Impresa 10% euro			10,91
	T O T A L E euro / m2			120,00
Nr. 2 NP002	Montacarrozzelle tipo rettilineo, in opera, riferimento norme UNI 9801 con: - macchina a pedana ribaltabile 150 kg; - dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; - sbarra di sicurezza ... o l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg, per tre rampe di complessivi trenta alzate e tre pianerottoli.			
	E L E M E N T I:			
	(L) Montacarrozzella comprensiva di staffe a corpo	1,000	25´907,73	25´907,73
	(L) operaio qualificato h	17,000	25,03	425,51
	(L) operaio qualificato h	17,000	25,03	425,51
	Sommano euro			26´758,75
	Spese Generali 15% euro			4´013,81
	Sommano euro			30´772,56
	Utili Impresa 10% euro			3´077,26
	T O T A L E euro / cad			33´849,82

San Mauro La Bruca, _____

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E			